

Obradoiro Folgoso do Courel II

Detalle Orzamento

Exercicio 2

Marzal 2008

Materiais

Código.	Descrición	Ud.	Número	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Prezo/Ud.	Prezo	
1	Tabiques									1.919
1.1	Ladrillo	Ud.					330,00	0,15	49,50	93
1.2	Cemento	Ud (saco)					3,00	4,25	12,75	
1.3	Area	M3					0,15	50,00	7,58	
1.4	Premarcos	Ud.					1,00	20,00	20,00	
1.5	Varios (5%)	-							3,49	
2	Instalacións									510
2.1	Desaugue	Ud					1		0,00	
2.2	Fontanería	Ud.					1	150	150,00	
2.3	Electricidade	Ud					1	150	150,00	
2.4	Calefacción	Ud					1	200	200,00	
2.5	Varios (2%)								10,00	
3	Masas									74
3.1	Cemento	Ud. (saco)					9	4,25	38,25	
3.2	Area	M3					0,65	50	32,50	
3.3	Varios (5%)	-							3,54	
4	Alicatados									362
4.1	Azulexos	m2					17	15	255,00	
4.2	Cenefa	ml					5	15	75,00	
4.3	Cemento cola	Ud (saco)					3	5	15,00	
4.4	Varios (5%)								17,25	
5	Solados									429
5.1	Soleira area (10 cm. Espesor)	m3	1,05	2,5	2,5	0,1	0,7	50	35,00	
5.2	Soleira cemento (350Kp/m3) (10sacos/m3)	Ud. (Saco)	10,05	0,7			8	4,25	34,00	
5.2	Plaqueta chan antideslizante	m2	1,05	2,5	2,5		6,6	50	330,00	
5.3	Cemento cola	Ud. (Saco)					2	5	10,00	
5.4	Varios (5%)								20,45	
6	Sanitarios									300
6.1	Inodoro instalado	Ud	1					100	100,00	
6.2	Lavabo instalado	Ud	1					100	100,00	
6.3	Complementos	Ud	1					100	100,00	
6.4	Varios									
7	Carpintería									150
7.1	Porta instalada	Ud	1					150	150,00	
8	Varios									0
8.1	Quecedor eléctrico instalado	Ud	1						0,00	
8.2	Varios									

Man de obra

Código.	Descrición	Ud.	Número	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Prezo/Ud.	Prezo
1	Tabiques	Xornal	2				2	200	400
2	Instalacións								0
3	Masas	Xornal	3				3	200	600
4	Alicatados	Xornal	2				2	200	400
5	Solados	Xornal	2				2	200	400
6	Sanitarios								0
7	Carpintería								0
8	Varios	Xornal	1				1	200	200

Beneficio

Total sin beneficio	3.919
Beneficio 6%	235
Total sin IVA	4.154
I.V.A. (16%)	665
+++++	
Total Orzamento	4.819

2.000,00

Obradoiro Folgoso do Courel II

Detalle Orzamento

Exercicio 2

Marzal 2008

Codigo.	Descripción	Ud.
1,1	Ladrillo	m2

33 ladrillos m2

Ud.

1,2

Cemento

cada ladrillo::> 0,00065 m3/ud

Cada m2 de tabique::> 0,022 m3/m2

Cada m3 masa necesita 450 kp cemento

Cada saco 35 kp cemento

10,11m2 tabique* 0,022 m3 masa/m2 tabique*450 kp/m3

Sacos de 35 kp

Ud

1,3

Area

igual cantidade que m3 de masa

1,4

Premarcos

Ud

Número	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Prezo/Ud.	Prezo
2	2,50		2,40	12,00		
-1	0,90		2,10	-1,89		
			total	10,11		
				333,63		
			aproxima::>	330,00	0,15	49,50

1	0,24	0,09	0,015	0,00032
1	0,12	0,09	0,030	0,00032
				0,00065
33	1,05			0,00065
				0,02245

10,11	0,02	450,00		100,09		
				2,86		
			aproxima::>	3,00	4,25	12,75

10,11	0,02			0,15	50,00	7,58
-------	------	--	--	-------------	--------------	-------------

1				1,00	20,00	20,00
---	--	--	--	-------------	--------------	--------------

Obradoiro Folgoso do Courel II

Detalle Orzamento

Exercicio 2

Marzal 2008

Codigo.	Descripción	Ud.
3,1	Cemento (450kp/m3)	kp Ud (sacos)
3,2	Area	m3
3,3	Varios (5%)	
3.a	Masa enfoscado ladrillo	m3
3b	Masas enfoscado parede pedra	m3
3c	Rexuntado pedra (0.005 m3/m2)	m3
3a+3b+3c	M3 masa	

Número	Largo	Ancho	Alto	parcial	Prezo/Ud.	Prezo
0,65	450,00			292,50		
				8,36		
			aprox::>	9	4,2	37,8
0,65				0,65	25	16,25
						2,7
4	2,50	0,015	2,40	0,36		
-2	0,90	0,015	2,10	-0,06		
		total		0,3		
		aprox::>		0,3		
2	2,5	0,05	1	0,25		
		aprox::>		0,3		
2	2,5	0,01	1,4	0,04		
		aprox::>		0,05		
				0,65		

Obradoiro Folgoso do Courel II

Detalle Orzamento

Exercicio 2

Marzal 2008

Codigo.	Descripción	Ud.
4,1	Azulexos	m2

4,2 Cenefa

ml

4,3 Cemento cola
rendemento 1saco/7m2

Ud (saco 5kp)

Número	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Prezo/Ud.	Prezo
--------	-------	-------	------	---------	-----------	-------

2	2,5			2,4	12	
-1	0,9			2,1	-1,89	
2	2,5			1	5	
			total		15,11	
			+10%::>		17	
2	2,5				5	
-1	0,9				-0,9	
			total		4,1	
			+10%		5	
)					2,43	
			aprox::>		3	